

ハウス内訳書

※運賃・施工料、運搬諸経費等は別途積算して下さい。

品名	規格	数量	備考
1. トラスハウス部材			
2063ツマアーチ	31.8 x 1.4 x 5900	4	
トラス外J	36 x 460 x 30	2	
2063アーチ	31.8 x 1.4 x 6030	160	
トラス外J 穴	36 x 460 x 30	78	
妻キャップ	32	4	
ユニバーサルJ	25	4	
ボルト	5x25	4	
ナット	5	4	
直管	25.4 x 1.0 x 5500	38	5列
トップワン	25	39	
トラスクロスワン	32 x 25	160	2列
クロスワン	32 x 25	160	2列
アングルバンド	32	160	2列
ボルト	6 x 25	160	
ナット	6	160	
ユニバーサルJ	38	2	
ユニバーサルキャップ	25	2	
ボルト	5x25	2	
ナット	5	2	
妻面クロスワン	32 x 25	8	
ブレース	3/8 x 4480	14	タイパ-
ユニバーサルJ	25 x 30	0	奥行直管取付用
ユニバーサルJ	32X30/11° (BNナ)	28	7-チ材取付用
ボルト・ドブ	M8X25	28	タイパ-用
ナット・ドブ	M8	28	タイパ-用
らせん杭	0	40	2m間隔
ライトエース	6000	13	2列
ライトエースコーナー外板		4	4隅用

ライトエースコーナー外板		12	中間部継手用
ユニバーサル J	32	4	
ボルト	5x25	4	
ナット	5	4	
ライトエース P J	32	164	
タフウインドエース SW	6000	28	4列
ビニエースコーナー外板		8	
ユニバーサル J	32	8	
ボルト	5x25	8	
ナット	5	8	
ビニエース P J	32	328	
タフコートスプリング	2000	137	
タフウインドエース	5000	4	4箇所
フレキウインドエース	1000リョウカ*7SW(C)	4	
ジャックポイント・ステン	M5X16	50	
マイカーエースタフ	0	156	
2. 妻面部材			
パッキン妻50	63 (39) D1220W	2	
直管	25.4 x 1.0 x 3000	8	
アングルバンド	32	16	
アングルバンド	25	16	
ボルト	6 x 25	32	
ナット	6	32	
妻面クロスワン	32 x 25	8	
換気扇 F G X 1 0 7 3		1	
電動シャッター T S A - 1 0 0		1	
換気扇、シャッター取付枠		2	
換気扇用制御盤	N C S - 1 7 3 E	1	
エアビーム	A B -273M	4	
制御盤	N C P -13 T	1	

3. 側面換気部材			
かるかん	50M $\times$ 17°	2	
かるかんハイ		2	
S P 巻上げパイプ	22X5075	32	
直管	22 x 1.0 x 5500	4	
プロパッカー	22	316	
4. 被覆部材			
屋根（美サンランダイヤスター）		40	
側面（美サンランダイヤスター）		86	
裾（美サンランダイヤスター）		80	
妻（美サンランダイヤスター）		14	
扉（美サンランダイヤスター）		10	
プロバンド	10X500M	1	
サンサンネットeレッド	0.8 x 210 x 39m	2	
ファスナーネット W	0.8 x 3.2 x 2.2	2	
ファスナーネット S	0.8 x 1.7 x 2.2	1	
防風ネット	4mm x 1m x 50m	1	
	小計		
5. 屋根遮光部材			
遮光ネット スリムホホワイト60%	8 x 39m	1	
6. 手動カーテン			
手動カーテン部材		1	
フィルム 長寿水抜き	0.07 x 2.7 x 43m	2	
フィルム 長寿水抜き	0.07 x 0.4 x 43m	2	
フィルム 長寿	0.07 x 2.7 x 100m	2	

7. 電気工事	ハウス関連		
動力分電盤		4	
制御盤取付材		4	
電線 2×4c VCTF		420	
電線 1.25×4c VCTF		80	
D P2型 金属ダクト		8	
三種アース		1	
立管用VEパイプ		1	
電線 2×3c VVF		80	