

高設栽培システム 内訳書

※組立費・運賃・諸経費・施工料・雑費等は別途積算して下さい。

工種または種目 品目	規 格 式	摘 要
①機械器具機材費		
ベンチ部材費		
ベリ－ザキット	UPPER 幅狭	
ベリ－ザキット	BASE	
ベリ－ザキット	MAIN STAY	
固定金具セットB		
スタンドパイプ	22.2×1.0×1300	
連結パイプ	19.1×0.8×5500s/w	
筋交いパイプ	19.1×0.8×3200	
妻面用パイプ(曲)	19.1×1.2×620	
葉除けパイプ	19.1×250	
エクセル線	#14 1000m巻	
園芸用キャップ	φ19.1×t1.2	
葉除けピン	長さ50cm	
差込式Tバンド	19×19	
コーワパッカー	19×110 L	
ベリ－ウエーブ	1000mm幅×50m長	
ベリ－ザキット	玉受け	
プロバンド	10×500m	
アグリスエコマルチ	0.025×135cm×250m	
アグリスエコマルチ	0.025×30cm×250m	
KSミニパッカー	22×35 L	
排水樋(ガルバ製)	3100mm/枚	
排水樋水受け蓋(ガルバ製)		
高さ調整金具セット	TOY STAY ・ LEBEL STAY	
雑材消耗品	変成シリコン、他	
培土費		
高設専用培土	40リットル/袋	
給水・排水部材費		
点滴チューブ (1条ごとに1列)	ストリームライン60 10cmピッチ 1000m	
スタートコネクター		
エンドコネクター		
両受けチーズ		
配管部材	埋設、立上げ、他	
雑材消耗品		
防草シート費		
防草シート		
5寸丸釘	15cm	

②ベンチ設置費(※玉受け・マルチ設置は含まない)		
③培土充填費(全体の8割まで)		
④配管設置費(給水・排水 ※点滴チューブ設置は含まない)		
⑤防草シート被覆費		
⑥その他		
中耕機	上段用	

- ①配管工事は既存給水設備付近からの親管埋設からの施工となります。
- ②既存給水設備に関わる施工は含みません。
- ③冷却装置は含みません。
- ④整地工事、消防申請、電気工事は含みません。
- ⑤定植苗、受粉蜂、天敵は含みません。